


WYPOSAŻENIE

TO-4	Obudowa wnąkowa RWN 2x12 prod. Legrand
Q 1	Rozłącznik izolacyjny FR 103 25A prod. Legrand
F2	Wyłącznik nadprądowy S301 B-6 prod. Legrand
F3 - F6	Wyłącznik nadprądowy S301 B-10 prod. Legrand
F7	Wyłącznik nadprądowy S301 C-10 prod. Legrand
F8;F9	Wyłącznik nadprądowy S301 B-13 prod. Legrand
PB 300	Przełącznik bistabilny Pb300 16A;230V prod. Legrand
SM 300	Stycznik elektromagnetyczny Sm300 16A;230V prod. Legrand

SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-S

 <p>MACIEJ ŁUBKOWSKI KOSZTBUD MACIEJ ŁUBKOWSKI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZORY</p>	Temat PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM W ZSO HEL				
	Nazwa rys.	Tablica rozdzielcza TO-4 <i>schemat i wyposażenie</i>			
Branża		Imię nazwisko	Uprawnienia	Podpis	
ELEKTRYCZNA	Projektował:	inż. Edward Domański	GT III-630/349/76		
	Sprawdził:	inż. mgr Józef Koprowski	GT III-630/261/76		
Data	04.2009	Faza	Projekt Budowlany + Wykonawczy	Skala 1:10	Nr rys. E-03